



- ANMÄRKNINGAR**
- GRÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN SKALL FÖLJAS.
 - KABELMARKERINGSBAND OCH SEPARAT SÖKTRÅD, "ELLY" SKALL ANVÄNDAS ENLIGT SEP. BESKR.
 - BEF. KABELMARKERINGSBAND SKALL ÅTERSTÄLLAS EFTER AVSLUTAT ARBETE.
 - BEF. KANALISATION DÄR HÅLTAGNING UTFÖRS, SKALL ÅTERSTÄLLAS.
 - MÄRKNING AV RÖR I BRUNN/SKÅP SKALL SKE ENLIGT SEPARAT INSTRUKTION.
 - VID ANSLUTNING AV FASTIGHET, SKALL ENAST RÖR FRÅN ANSLUTANDE SKÅP/BRUNN TAS IN.

- FÖRKLARINGAR**
- DB RÖR 7st 14x10 mm
 - DB RÖR 4st 14x10 mm
 - DB RÖR 3st 14x10 mm
 - DB RÖR 2st 14x10 mm
 - DB RÖR 1st 14x10 mm
 - BEF. 40 mm OPTORÖR
 - SUBRÖR 1 st 12x10 mm
 - PROPPNING
 - OPTOSKÅP
 - OPTOBRUNN

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|---|----------------------------|---------------------------|-------|------|
| KANALISATION FÖR OPTO | | | | |
| KARLSHAMN ENERGI | | | | |
| HALBY FIBER | | | | |
| <small>INFRAKONSULT SYD FREDRIKSDALS VÄGEN 21 370 24 NÄTRABY TEL: 0708-500 895 E-POST: stellan@rfs.se</small> | | | | |
| UPPDRAG NR 120502 | RITAD/KONSTRUERAD AV SS | HANDLÄGGARE S. SJÖGREN | | |
| DATUM 2012-09-05 | ANSVARIG S. SJÖGREN | | | |
| HALBY FIBER | | | | |
| BREDBANDSKANALISATION | | | | |
| SKALA A3 -1:2000 | NUMMER A1 -1:1000 | T BET BB-120503.002 | | |