



- ANMÄRKNINGAR**
- GRÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN SKALL FÖLJAS.
 - KABELMARKERINGSBAND OCH SEPARAT SÖKTRÅD, "ELLY" SKALL ANVÄNDAS ENLIGT SEP. BESKR.
 - BEF. KABELMARKERINGSBAND SKALL ÅTERSTÄLLAS EFTER AVSLUTAT ARBETE.
 - BEF. KANALISATION DÄR HÅLTAGNING UTFÖRS, SKALL ÅTERSTÄLLAS.
 - MÄRKNING AV RÖR I BRUNN/SKÅP SKALL SKE ENLIGT SEPARAT INSTRUKTION.
 - VID ANSLUTNING AV FASTIGHET, SKALL ENAST RÖR FRÅN ANSLUTANDE SKÅP/BRUNN TAS IN.

- FÖRKLARINGAR**
- DB RÖR 7st 14x10 mm
 - DB RÖR 4st 14x10 mm
 - DB RÖR 3st 14x10 mm
 - DB RÖR 2st 14x10 mm
 - DB RÖR 1st 14x10 mm
 - BEF. 40 mm OPTORÖR
 - SUBRÖR 1 st 12x10 mm
 - PROPPNING
 - OPTOSKÅP
 - OPTOBRUNN

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
KANALISATION FÖR OPTO				
KARLSHAMN ENERGI				
HALBY FIBER				
<small>INFRAKONSULT SYD FREDRIKSDALS VÄGEN 21 370 24 NÄTRABY TEL: 0708-500 895 E-POST: stellan@rfs.se</small>				
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE		
120502	SS	S. SJÖGREN		
DATUM	ANSVARIG			
2012-09-05	S. SJÖGREN			
HALBY FIBER				
BREDBANDSKANALISATION				
SKALA	A3 -1:2000	NUMMER		
A1 -1:1000		BB-120503.005		