



ANMÄRKNINGAR

- GRÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN SKALL FÖLJAS.
- KABELMARKERINGSBAND OCH SEPARAT SÖKTRÅD, "ELLY" SKALL ANVÄNDAS ENLIGT SEP. BESKR.
- BEF. KABELMARKERINGSBAND SKALL ÅTERSTÄLLAS EFTER AVSLUTAT ARBETE.
- BEF. KANALISATION DÄR HÅLTAGNING UTFÖRS, SKALL ÅTERSTÄLLAS.
- MÄRKNING AV RÖR I BRUNN/SKÅP SKALL SKE ENLIGT SEPARAT INSTRUKTION.
- VID ANSLUTNING AV FASTIGHET, SKALL ENAST RÖR FRÅN ANSLUTANDE SKÅP/BRUNN TAS IN.

FÖRKLARINGAR

- DB RÖR 7st 14x10 mm
- DB RÖR 4st 14x10 mm
- DB RÖR 3st 14x10 mm
- DB RÖR 2st 14x10 mm
- DB RÖR 1st 14x10 mm
- BEF. 40 mm OPTORÖR
- SUBRÖR 1 st 12x10 mm
- ┌ PROPPNING
- OPTOSKÅP
- OPTOBRUNN

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
KANALISATION FÖR OPTO				
KARLSHAMN ENERGI				
HALBY FIBER				
<small>INFRAKONSULT SYD FREDRIKSDALS VÄGEN 21 370 24 NÄTRABY TEL: 0708-500 895 E-POST: stellan@rfs.se</small>				
UPPDRAG NR	120502	RITAD/KONSTRUERAD AV	SS	HANDLÄGGARE
DATUM	2012-09-05	ANSVARIG	S. SJÖGGREN	
HALBY FIBER				
BREDBANDSKANALISATION				
SKALA	A3 -1:2000	NUMMER	BB-120503.006	BET
A1 -1:1000				